

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z zamierzeniem budowlanym</b> <b>Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo</b>		
1	Element	<b>Przebudowa sieci telekomunikacyjnej</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m	347
1.2	TPSA 40/501/1	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m	347
1.3	TPSA 40/501/2	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel	m	1
1.4	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - przed przebudową	odcinek	1
1.5	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 2 - przed przebudową	odcinek	5
1.6	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - po przebudowie	odcinek	1
1.7	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 2 - po przebudowie	odcinek	5
2	Element	<b>Zabezpieczenie infrastruktury</b>		
2.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie infrastruktury. Budowa obiektów podziemnych z rury ochronne dwudzielne.	m	215

FHU "Martel" Mariusz Wisniewski  
ul. Kornatki 170  
13-300 Nowe Miasto nad Wartą  
mariusz.wisniewski@fhm.pl  
NIP 577-101-55-70, Regon 200440737