ETAP 1

ETAP 2

MAPA
zaktualizowana przez
PPHiU "GEOTEX"
w Iławie
na dzień : 28.06.2005
GTX-5142/05 KERG 705201-2/05

GEOTETA
Andrzej Szczepański
uprawnienia 13270

STAROSTWO POWIATOWE w Iławie
PODGIK
W obszarze zobowiązującym brak
dokonanego uzbudowy trasy miejsc
sieci uzbr. Obowiązujący z dniem
2005-06-30
Podpis osoby upoważnionej
Pieczęć z nazwą i adresem jednostki
2005-06-30

z up. STAROSTY
mgr inż. Wiesław Zemkowski

STAROSTWO POWIATOWE
w Iławie
Załącznik Nr 1
stanowiący integralną część
DECYZJI POZWOLENIA
NA BUDOWĘ
Nr 508/2006 z dnia 08.09.2006
Znak: BGI-gm.I. 7354/432/06

z up. STAROSTY
mgr inż. Andrzej Szczepański
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

UWAGI:
1. Przy załamaniach trasy przewodów układanych w zwojach stosować odpowiedni promień gięcia w celu uniknięcia zablokowania przewodu. W przypadku niemożliwości uzyskania odpowiedniego dużego promienia gięcia stosować łuki segmentowe (nie stosować kolan)
2. Załamania tras przewodów układanych w sztangach realizować za pomocą łuków segmentowych (nie stosować kolan)
3. Połączenia przewodów realizować w sposób następujący:
   – ø40–75mm + ø40–75mm – trójnik 90°
   – ø90mm + ø40–50mm – trójnik 90°
   – ø90mm + ø63–90mm – trójnik 60°+łuk segmentowy
   – ø110–200mm + ø40–50mm – opaska do nawiercania
   – ø110–200mm + ø63–200mm – trójnik 60° +łuk segmentowy
4. Odległości do przepompowni przydomowych wykonać z rur ø40, PE100, SDR17 (chyba że opisano inaczej)

LEGENDA:
- ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO – NAPOWIETRZAJĄCY W STUDNI ø1200mm
- HYDRANT PŁUCZĄCY + ZASUWA SEKCYJNA
- HYDRANT PŁUCZĄCY + ZASUWA SEKCYJNA W STUDNI ø1200mm
- PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA

Uwaga: Pomiaru stanu posad nie dokonano, istniejące na gruncie miedze samorodne jako szczegóły sytuacyjne.