

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w msc. Mortęgi
ADRES INWESTYCJI : msc. Mortęgi
INWESTOR : Gmina Lubawa
ADRES INWESTORA : Fijewo 73
BRANŻA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Drzycimski-asystent projektanta
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2014 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.03.2014 r

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	CPV 45 23 31 20-6 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne	
2	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy do posesji z kostki betonowej	
3	Chodnik do posesji z kostki betonowej	
4	Wykończenia	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 23 31 20-6 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne				
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytki chodnikowej na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie betonowej gr. 10 cm	m ²	131.000		
d.1						
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie betonowej gr. 15 cm	m ²	67.000		
d.1						
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, należy przewidzieć ewentualne naprawy istniejącej jezdni w ilości 36 m ²	m	118.000		
d.1						
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej	m	123.000		
d.1						
5	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu na miejsce wskazane przez inwestora - odległość uzgodnić z inwestorem	m ³	50.632		
d.1						
2		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy do posesji z kostki betonowej				
6	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²	74.590		
d.2						
7	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	44.754		
d.2						
8	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	74.590		
d.2						
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m	35.000		
d.2						
10	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m ³	2.450		
d.2						
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	40.000		
d.2						
12	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem	m ³	2.000		
d.2						
13	D-04.06.01	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją.	m ²	67.000		
d.2						
14	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 100% kolor grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m ²	67.000		
d.2						
3		Chodnik do posesji z kostki betonowej				
15	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²	150.090		
d.3						
16	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	75.045		
d.3						
17	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	150.090		
d.3						
18	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m	83.000		
d.3						
19	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m ³	5.810		
d.3						
20	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	83.000		
d.3						
21	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem	m ³	4.150		
d.3						
22	D-04.06.01	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją.	m ²	131.000		
d.3						
23	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (20% kolor) kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m ²	131.000		
d.3						
4		Wykończenia				
24	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	150.000		
d.4						
25	D-06.01.01	Wykonanie trawników z roczną pielęgnacją, wraz z humusowaniem.	m ²	150.000		
d.4						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45 23 31 20-6 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne			
1	D-01.02.04 d.1	Rozebranie nawierzchni z płytki chodnikowej na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie betonowej gr. 10 cm 131.00	m ² m ²	 131.000	
				RAZEM	131.000
2	D-01.02.04 d.1	Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie betonowej gr. 15 cm 67.00	m ² m ²	 67.000	
				RAZEM	67.000
3	D-01.02.04 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, należy przewidzieć ewentualne naprawy istniejącej jezdni w ilości 36 m2 118.00	m m	 118.000	
				RAZEM	118.000
4	D-01.02.04 d.1	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej 123.00	m m	 123.000	
				RAZEM	123.000
5	D-01.02.04 d.1	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na miejsce wskazane przez inwestora - odległość uzgodnic z inwestorem 131.00*0.17 płytki chodnikowej, pod. bet. 67.00*0.30 trylinki pod. bet. 118.00*0.15*0.30 krawężniki bet. 15x30 cm na ławie betonowej 123.00*0.08*0.30 obrzeża bet. 8x30 cm na ławie betonowej	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 22.270 20.100 5.310 2.952	
				RAZEM	50.632
2		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy do posesji z kostki betonowej			
6	D-04.01.01 d.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm 7.00*4.23+7.00*1.73+19.00*1.73	m ² m ²	 74.590	
				RAZEM	74.590
7	D-04.01.01 d.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV 74.59*0.60	m ³ m ³	 44.754	
				RAZEM	44.754
8	D-04.02.01 d.2	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 74.59	m ² m ²	 74.590	
				RAZEM	74.590
9	D-08.01.01 d.2	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem 35.00	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
10	D-08.01.01 d.2	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem 35.00*0.07	m ³ m ³	 2.450	
				RAZEM	2.450
11	D-08.03.01 d.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 40.00	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
12	D-08.03.01 d.2	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem 40.00*0.05	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	D-04.06.01 d.2	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją. 7.00*4.00+7.00*1.50+19.00*1.50	m ² m ²	 67.000	
				RAZEM	67.000
14	D-05.03.23a d.2	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 100% kolor grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń 67.00	m ² m ²	 67.000	
				RAZEM	67.000
3		Chodnik do posesji z kostki betonowej			
15	D-04.01.01 d.3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 13.00*2.23+(14.00+13.00+14.00+29.00)*1.73	m ² m ²	 150.090	
				RAZEM	150.090
16	D-04.01.01 d.3	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV 150.09*0.50	m ³ m ³	 75.045	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	75.045
17	D-04.02.01 d.3	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 150.09	m ² m ²	150.090	
				RAZEM	150.090
18	D-08.01.01 d.3	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem 83.00	m m	83.000	
				RAZEM	83.000
19	D-08.01.01 d.3	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem 83.00*0.07	m ³ m ³	5.810	
				RAZEM	5.810
20	D-08.03.01 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 13.00+14.00+13.00+14.00+29.00	m m	83.000	
				RAZEM	83.000
21	D-08.03.01 d.3	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem 83.00*0.05	m ³ m ³	4.150	
				RAZEM	4.150
22	D-04.06.01 d.3	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dyletacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją. 13.00*2.00+(14.00+13.00+14.00+29.00)*1.50	m ² m ²	131.000	
				RAZEM	131.000
23	D- d.3 05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (20% kolor) kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń 131.00	m ² m ²	131.000	
				RAZEM	131.000
4		Wykończenia			
24	D-06.01.01 d.4	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
25	D-06.01.01 d.4	Wykonanie trawników z roczną pielęgnacją, wraz z humusowaniem. 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000