

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w msc. Tuszewo
ADRES INWESTYCJI : msc. Tuszewo
INWESTOR : Gmina Lubawa
ADRES INWESTORA : Fijewo 73
BRANŻA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Drzycimski-asystent projektanta
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2014 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.03.2014 r

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	CPV 45 23 31 20-6 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne	
2	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy do posesji z kostki betonowej	
3	Chodnik do posesji z kostki betonowej	
4	Wykończenia	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 23 31 20-6 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne				
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie betonowej gr. 10 cm z krawężnikami i obrzeżami	m ²	25.000		
d.1						
2	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na miejsce wskazane przez inwestora - odległość uzgodnić z inwestorem	m ³	4.500		
d.1						
2		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy do posesji z kostki betonowej				
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²	62.440		
d.2						
4	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	37.464		
d.2						
5	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	62.440		
d.2						
6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m	32.000		
d.2						
7	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m ³	2.240		
d.2						
8	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	40.000		
d.2						
9	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem	m ³	2.000		
d.2						
10	D-04.06.01	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją.	m ²	56.000		
d.2						
11	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 100% kolor grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m ²	56.000		
d.2						
3		Chodnik do posesji z kostki betonowej				
12	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²	262.530		
d.3						
13	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	131.265		
d.3						
14	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	262.530		
d.3						
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m	51.000		
d.3						
16	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m ³	3.570		
d.3						
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	270.000		
d.3						
18	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem	m ³	13.500		
d.3						
19	D-04.06.01	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją.	m ²	234.000		
d.3						
20	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (20% kolor) kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m ²	234.000		
d.3						
4		Wykończenia				
21	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	250.000		
d.4						
22	D-06.01.01	Wykonanie trawników z roczną pielęgnacją, wraz z humusowaniem.	m ²	250.000		
d.4						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45 23 31 20-6 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne			
1	D-01.02.04 d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie betonowej gr. 10 cm z krawężnikami i obrzeżami	m ²		
		25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	D-01.02.04 d.1	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na miejsce wskazane przez inwestora - odległość uzgodnic z inwestorem	m ³		
		25.00*0.18	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
2		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy do posesji z kostki betonowej			
3	D-04.01.01 d.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²		
		$[(6.00+8.00)*2.23]/2*4$	m ²	62.440	
				RAZEM	62.440
4	D-04.01.01 d.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³		
		$62.44*0.60$	m ³	37.464	
				RAZEM	37.464
5	D-04.02.01 d.2	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²		
		62.44	m ²	62.440	
				RAZEM	62.440
6	D-08.01.01 d.2	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		$8.00*4$	m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	D-08.01.01 d.2	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m ³		
		$32.00*0.07$	m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
8	D-08.03.01 d.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		$6.00*4+16.00$	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	D-08.03.01 d.2	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem	m ³		
		$40.00*0.05$	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
10	D-04.06.01 d.2	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dyletacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją.	m ²		
		$[(6.00+8.00)*2.00]/2*4$	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
11	D- d.2	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 100% kolor grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m ²		
		05.03.23a 56.00	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
3		Chodnik do posesji z kostki betonowej			
12	D-04.01.01 d.3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²		
		$51.00*1.73+105.00*1.66$	m ²	262.530	
				RAZEM	262.530
13	D-04.01.01 d.3	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³		
		$262.53*0.50$	m ³	131.265	
				RAZEM	131.265
14	D-04.02.01 d.3	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²		
		262.53	m ²	262.530	
				RAZEM	262.530
15	D-08.01.01 d.3	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		51.00	m	51.000	
				RAZEM	51.000
16	D-08.01.01 d.3	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m ³		
		$51.00*0.07$	m ³	3.570	
				RAZEM	3.570
17	D-08.03.01 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		$51.00+105.00*2+9.00$	m	270.000	
				RAZEM	270.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	D-08.03.01 d.3	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem 270.00*0.05	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500
19	D-04.06.01 d.3	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją. 51.00*1.50+105.00*1.50	m ² m ²	 234.000	
				RAZEM	234.000
20	D- d.3 05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (20% kolor) kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń 234.00	m ² m ²	 234.000	
				RAZEM	234.000
4		Wykończenia			
21	D-06.01.01 d.4	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowa- nie terenu wokół. 250.00	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
22	D-06.01.01 d.4	Wykonanie trawników z roczną pielęgnacją, wraz z humusowaniem. 250.00	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000