

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w msc. Prątnica
ADRES INWESTYCJI : msc. Prątnica
INWESTOR : Gmina Lubawa
ADRES INWESTORA : Fijewo 73
BRANŻA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Drzycimski-asystent projektanta
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2014 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.03.2014 r

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	CPV 45 23 31 20-6 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne	
2	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy do posesji z kostki betonowej	
3	Chodnik do posesji z kostki betonowej	
4	Wykończenia	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 23 31 20-6 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne				
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytki chodnikowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie betonowej gr. 10 cm	m ²	159.000		
d.1						
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu, na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm	m ²	53.600		
d.1						
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, należy przewidzieć ewentualne naprawy istniejącej jezdni w ilości 42 m ²	m	140.000		
d.1						
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej	m	104.000		
d.1						
5	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu na miejsce wskazane przez inwestora - odległość uzgodnić z inwestorem	m ³	49.226		
d.1						
2		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy do posesji z kostki betonowej				
6	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²	61.420		
d.2						
7	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	36.852		
d.2						
8	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	61.420		
d.2						
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m	34.000		
d.2						
10	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m ³	2.380		
d.2						
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	34.000		
d.2						
12	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem	m ³	1.700		
d.2						
13	D-04.06.01	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją.	m ²	53.600		
d.2						
14	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 100% kolor grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m ²	53.600		
d.2						
3		Chodnik do posesji z kostki betonowej				
15	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²	187.980		
d.3						
16	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	93.990		
d.3						
17	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	187.980		
d.3						
18	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m	106.000		
d.3						
19	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m ³	7.420		
d.3						
20	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	70.000		
d.3						
21	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem	m ³	3.500		
d.3						
22	D-04.06.01	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją.	m ²	159.000		
d.3						
23	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (20% kolor) kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m ²	159.000		
d.3						
4		Wykończenia				
24	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	80.000		
d.4						
25	D-06.01.01	Wykonanie trawników z roczną pielęgnacją, wraz z humusowaniem.	m ²	80.000		
d.4						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45 23 31 20-6 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne			
1	D-01.02.04 d.1	Rozebranie nawierzchni z płytki chodnikowej na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie betonowej gr. 10 cm 159.00	m ² m ²	 159.000	
				RAZEM	159.000
2	D-01.02.04 d.1	Rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu, na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm 53.60	m ² m ²	 53.600	
				RAZEM	53.600
3	D-01.02.04 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, należy przewidzieć ewentualne naprawy istniejącej jezdni w ilości 42 m2 140.00	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
4	D-01.02.04 d.1	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej 104.00	m m	 104.000	
				RAZEM	104.000
5	D-01.02.04 d.1	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na miejsce wskazane przez inwestora - odległość uzgodnic z inwestorem 159.00*0.17 płytki chodnikowej , pod. bet. 53.60*0.25 asfalt pod. z kruszywa 140.00*0.15*0.30 krawężniki bet. 15x30 cm na ławie betonowej 104.00*0.08*0.30 obrzeża bet. 8x30 cm na ławie betonowej	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 27.030 13.400 6.300 2.496	
				RAZEM	49.226
2		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy do posesji z kostki betonowej			
6	D-04.01.01 d.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm 5.00*1.73+6.00*1.93+7.00*1.93+9.00*1.73+7.00*1.73	m ² m ²	 61.420	
				RAZEM	61.420
7	D-04.01.01 d.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV 61.42*0.60	m ³ m ³	 36.852	
				RAZEM	36.852
8	D-04.02.01 d.2	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 61.42	m ² m ²	 61.420	
				RAZEM	61.420
9	D-08.01.01 d.2	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem 5.00+6.00+7.00+9.00+7.00	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
10	D-08.01.01 d.2	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem 34.00*0.07	m ³ m ³	 2.380	
				RAZEM	2.380
11	D-08.03.01 d.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 34.00	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
12	D-08.03.01 d.2	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem 34.00*0.05	m ³ m ³	 1.700	
				RAZEM	1.700
13	D-04.06.01 d.2	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją. 5.00*1.50+6.00*1.70+7.00*1.70+9.00*1.50+7.00*1.50	m ² m ²	 53.600	
				RAZEM	53.600
14	D- d.2 05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 100% kolor grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń 53.60	m ² m ²	 53.600	
				RAZEM	53.600
3		Chodnik do posesji z kostki betonowej			
15	D-04.01.01 d.3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 40.00*1.73+21.00*1.73+22.00*1.73+10.00*1.93+13.00*1.93	m ² m ²	 187.980	
				RAZEM	187.980
16	D-04.01.01 d.3	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV 187.98*0.50	m ³ m ³	 93.990	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	93.990
17	D-04.02.01 d.3	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 187.98	m ² m ²	187.980	
				RAZEM	187.980
18	D-08.01.01 d.3	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem 40.00+21.00+22.00+10.00+13.00	m m	106.000	
				RAZEM	106.000
19	D-08.01.01 d.3	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem 106.00*0.07	m ³ m ³	7.420	
				RAZEM	7.420
20	D-08.03.01 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70.00	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
21	D-08.03.01 d.3	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem 70.00*0.05	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
22	D-04.06.01 d.3	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dyletacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją. 40.00*1.50+21.00*1.50+22.00*1.50+10.00*1.50+13.00*1.50	m ² m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
23	D- d.3 05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (20% kolor) kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń 159.00	m ² m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
4		Wykończenia			
24	D-06.01.01 d.4	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. 80.00	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
25	D-06.01.01 d.4	Wykonanie trawników z roczną pielęgnacją, wraz z humusowaniem. 80.00	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000