

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w msc. Rożental
ADRES INWESTYCJI : Rożental
INWESTOR : Gmina Lubawa
ADRES INWESTORA : Fijewo 73
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Drzycimski-asystent projektanta
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.04.2014

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	CPV 45 23 31 20-6 Nawierzchnia drogi	
2	CPV 45 23 31 20-6 -Dojazd do posesji - nawierzchnia z kruszywa	
3	CPV 45 23 31 20-6 -Zjazdy do posesji-nawierzchnia z asfaltobetonu	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 23 31 20-6 Nawierzchnia drogi				
1	D-06.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie (ścinka poboczy)	m ²	200.000		
d.1						
2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	880.000		
d.1						
3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m ²	880.000		
d.1						
4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca (profilująca) asfaltowa - grubość po zagęszczeniu śr. 3 cm - 75 kg/m ² , wraz z regulacją istniejących urządzeń AC 11W	m ²	880.000		
d.1						
5	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	880.000		
d.1						
6	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m ²	880.000		
d.1						
7	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - wraz z regulacją istniejących urządzeń AC 11S	m ²	880.000		
d.1						
8	D-06.01.01	Formowanie poboczy z gruntu dowiezonego wraz z zagęszczeniem	m ²	200.000		
d.1						
9	D-04.06.01	Opaska przy budynku z betonu C12/15. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją.	m ²	56.000		
d.1						
2		CPV 45 23 31 20-6 -Dojazd do posesji - nawierzchnia z kruszywa				
10	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²	300.000		
d.2						
11	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	180.000		
d.2						
12	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	300.000		
d.2						
13	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	300.000		
d.2						
3		CPV 45 23 31 20-6 -Zjazdy do posesji-nawierzchnia z asfaltobetonu				
14	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²	100.000		
d.3						
15	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	60.000		
d.3						
16	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	100.000		
d.3						
17	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	100.000		
d.3						
18	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	100.000		
d.3						
19	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m ²	100.000		
d.3						
20	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu śr. 3 cm -, wraz z regulacją istniejących urządzeń AC 11W	m ²	100.000		
d.3						
21	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	100.000		
d.3						
22	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m ²	100.000		
d.3						
23	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - wraz z regulacją istniejących urządzeń AC 11S	m ²	100.000		
d.3						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45 23 31 20-6 Nawierzchnia drogi			
1 D- d.1	06.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie (ścinka poboczy) 200.00*0.50*2	m ² m ²		
				200.000	
				RAZEM	200.000
2 D- d.1	04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 200.00*4.40	m ² m ²		
				880.000	
				RAZEM	880.000
3 D- d.1	04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej 880.00	m ² m ²		
				880.000	
				RAZEM	880.000
4 D- d.1	05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca (profilująca) asfaltowa - grubość po zagęszcz. śr. 3 cm - 75 kg/m ² , wraz z regulacją istniejących urządzeń AC 11W 880.00	m ² m ²		
				880.000	
				RAZEM	880.000
5 D- d.1	04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 880.00	m ² m ²		
				880.000	
				RAZEM	880.000
6 D- d.1	04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej 880.00	m ² m ²		
				880.000	
				RAZEM	880.000
7 D- d.1	05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - wraz z regulacją istniejących urządzeń AC 11S 880.00	m ² m ²		
				880.000	
				RAZEM	880.000
8 D- d.1	06.01.01	Formowanie poboczy z gruntu dowiezionego wraz z zagęszczeniem 200.00*0.50*2	m ² m ²		
				200.000	
				RAZEM	200.000
9 D- d.1	04.06.01	Opaska przy budynku z betonu C12/15. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją. 56.00	m ² m ²		
				56.000	
				RAZEM	56.000
2		CPV 45 23 31 20-6 -Dojazd do posesji - nawierzchnia z kruszywa			
10 D- d.2	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm 60.00*4+60.00	m ² m ²		
				300.000	
				RAZEM	300.000
11 D- d.2	04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV 300.00*0.60	m ³ m ³		
				180.000	
				RAZEM	180.000
12 D- d.2	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 300.00	m ² m ²		
				300.000	
				RAZEM	300.000
13 D- d.2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 300.00	m ² m ²		
				300.000	
				RAZEM	300.000
3		CPV 45 23 31 20-6 -Zjazdy do posesji-nawierzchnia z asfaltobetonu			
14 D- d.3	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm 100.00	m ² m ²		
				100.000	
				RAZEM	100.000
15 D- d.3	04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV 100.00*0.60	m ³ m ³		
				60.000	
				RAZEM	60.000
16 D- d.3	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 100.00	m ² m ²		
				100.000	
				RAZEM	100.000
17 D- d.3	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
18	D- d.3 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
19	D- d.3 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
20	D- d.3 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. śr. 3 cm -, wraz z regulacją istniejących urządzeń AC 11W	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
21	D- d.3 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
22	D- d.3 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
23	D- d.3 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - wraz z regulacją istniejących urządzeń AC 11S	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000