

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w msc. Szczepankowo
ADRES INWESTYCJI : msc. Szczepankowo
INWESTOR : Gmina Lubawa
ADRES INWESTORA : Fijewo 73
BRANŻA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Drzycimski-asystent projektanta
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2014 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
08.07.2014 r

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Chodnik z kostki betonowej	
2	Wykończenia	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Chodnik z kostki betonowej				
1 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm	m ²	110.540		
2 d.1	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	77.378		
3 d.1	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	110.540		
4 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m	70.000		
5 d.1	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m ³	4.900		
6 d.1	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	90.000		
7 d.1	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem	m ³	4.500		
8 d.1	D-04.06.01	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją.	m ²	93.000		
9 d.1	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (20% kolor) kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m ²	93.000		
2		Wykończenia				
10 d.2	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	100.000		
11 d.2	D-06.01.01	Wykonanie trawników z roczną pielęgnacją, wraz z humusowaniem.	m ²	100.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodnik z kostki betonowej			
1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm 70.00*1.33+4.00*4.36	m ²		
d.1			m ²	110.540	
				RAZEM	110.540
2	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV 110.54*0.70	m ³		
d.1			m ³	77.378	
				RAZEM	77.378
3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 110.54	m ²		
d.1			m ²	110.540	
				RAZEM	110.540
4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem 70.00	m		
d.1			m	70.000	
				RAZEM	70.000
5	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem 70.00*0.07	m ³		
d.1			m ³	4.900	
				RAZEM	4.900
6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 90.00	m		
d.1			m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12 /15 z oporem 90.00*0.05	m ³		
d.1			m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
8	D-04.06.01	Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją. 70.00*1.10+4.00*4.00	m ²		
d.1			m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (20% kolor) kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń 93.00	m ²		
d.1			m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
2		Wykończenia			
10	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. 100.00	m ²		
d.2			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
11	D-06.01.01	Wykonanie trawników z roczną pielęgnacją, wraz z humusowaniem. 100.00	m ²		
d.2			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000