

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM BUDYNKU -
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 198, obręb nr 0026 - Złotowo, gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie
INWESTOR : Gmina Lubawa
ADRES INWESTORA : 14-260 Lubawa, Fijewo 73
BRANŻA : Architektoniczno - konstrukcyjna
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2017r.

SPORZĄDZIŁ:

SPRAWDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie nr 1			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	3.58*9.07 (9.07+3.58*2+0.62*4+0.28*4)*0.10	m ² m ²	32.471 1.983	
				RAZEM	34.454
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg drewnianych, okien i drzwi folią	m ²		
d.1	1216-01	132.88-3.58*9.07 1.75*2.01*4 1.19*2.49	m ² m ² m ²	100.409 14.070 2.963	
				RAZEM	117.442
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(14.65+9.07)*2*3.60 (0.62+0.28)*2*3.60*2 132.88	m ² m ² m ²	170.784 12.960 132.880	
				RAZEM	316.624
4	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1	0816-04	132.88-3.58*9.07 (11.07*2+9.07)*0.10 (2.00*2+3.00)*0.30	m ² m ² m ²	100.409 3.121 2.100	
				RAZEM	105.630
5	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1	1111-08	132.88-3.58*9.07 (11.07*2+9.07)*0.10 (2.00*2+3.00)*0.30	m ² m ² m ²	100.409 3.121 2.100	
				RAZEM	105.630
6	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	3.58*9.07	m ²	32.471	
				RAZEM	32.471
7	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	3.58*9.07	m ²	32.471	
				RAZEM	32.471
8	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-02	9.07+3.58*2+0.62*4+0.28*4	m	19.830	
				RAZEM	19.830
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(14.65+9.07)*2*3.60 (0.62+0.28)*2*3.60*2 132.88	m ² m ² m ²	170.784 12.960 132.880	
				RAZEM	316.624
10	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1	1505-09	(14.65+9.07)*2*3.60 (0.62+0.28)*2*3.60*2 132.88	m ² m ² m ²	170.784 12.960 132.880	
				RAZEM	316.624
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	(14.65+9.07)*2*3.60 (0.62+0.28)*2*3.60*2 132.88	m ² m ² m ²	170.784 12.960 132.880	
				RAZEM	316.624
2		Pomieszczenie nr 2			
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0811-07	30.35+(6.67+4.55)*2*0.10	m ²	32.594	
				RAZEM	32.594
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2	1216-01	1.50*1.42	m ²	2.130	
				RAZEM	2.130
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	(6.67+4.55)*2*3.00 30.35	m ² m ²	67.320 30.350	
				RAZEM	97.670
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	1118-01	30.35	m ²	30.350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą 30.35	m ² m ²	RAZEM 30.350	30.350
17	KNR 2-02 d.2 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (6.67+4.55)*2	m m	22.440 RAZEM	22.440
18	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6.67+4.55)*2*3.00 30.35	m ² m ² m ²	67.320 30.350 RAZEM	97.670
19	KNR 2-02 d.2 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych (6.67+4.55)*2*3.00 30.35	m ² m ² m ²	67.320 30.350 RAZEM	97.670
20	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6.67+4.55)*2*3.00 30.35	m ² m ² m ²	67.320 30.350 RAZEM	97.670
21	KNR-W 2-02 d.2 1038-01	Montaż rolet Przedmiar dodatkowy 2 2.30*3.00*2	m ² szt. m ²	 13.800 RAZEM	2.000 13.800
3		Pomieszczenie nr 3			
22	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.3 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.30*2.00	m ² m ²	0.600 RAZEM	0.600
24	KNR 4-01 d.3 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.00	m ² m ²	2.000 RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*2	m m	3.000 RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 d.3 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 1.50*2	m m	3.000 RAZEM	3.000
27	KNR 2-02 d.3 0121-01	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 6 cm 1.10*2.00	m ² m ²	2.200 RAZEM	2.200
28	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.10*2.00*2	m ² m ²	4.400 RAZEM	4.400
29	KNR 0-14 d.3 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 2.23*1.00 (1.10+1.00)*1.00	m ² m ² m ²	2.230 2.100 RAZEM	4.330
30	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.93+(1.80+2.23+0.90)*2*0.10	m ² m ²	4.916 RAZEM	4.916

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(1.80*2+2.23+0.90*2+1.10*2+1.18)*2.00$	m ² m ²	22.020	
				RAZEM	22.020
32	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie okien folią 0.57*0.70	m ² m ²	0.399	
				RAZEM	0.399
33	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $(1.80*2+2.23+0.90*2+1.10*2+1.18)*1.00$	m ² m ²	11.010	
				RAZEM	11.010
34	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża $3.39+(1.80*2+2.23*2+0.90*2+1.10*2)*0.10$	m ² m ²	4.596	
				RAZEM	4.596
35	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą 3.39	m ² m ²	3.390	
				RAZEM	3.390
36	KNR 2-02 d.3 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą $1.80*2+2.23*2+0.90*2+1.10*2$	m m	12.060	
				RAZEM	12.060
37	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża $(1.80+2.23+0.90+1.10)*2*2.00$	m ² m ²	24.120	
				RAZEM	24.120
38	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą $(1.80+2.23+0.90+1.10)*2*2.00$	m ² m ²	24.120	
				RAZEM	24.120
39	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(1.80+2.23+0.90+1.10)*2*1.00$ 3.39	m ² m ² m ²	12.060 3.390	
				RAZEM	15.450
40	KNR 2-02 d.3 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych $(1.80+2.23+0.90+1.10)*2*1.00$ 3.39	m ² m ² m ²	12.060 3.390	
				RAZEM	15.450
41	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(1.80+2.23+0.90+1.10)*2*1.00$ 3.39	m ² m ² m ²	12.060 3.390	
				RAZEM	15.450
42	KNR 0-19 d.3 1022-12	Montaż drzwi PCV bez obróbki obsadzenia 0.90*2.00 0.80*2.00	m ² m ² m ²	1.800 1.600	
				RAZEM	3.400
4		Pomieszczenie nr 4			
43	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych $1.00*2.20*0.45$	m ³ m ³	0.990	
				RAZEM	0.990
45	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm $1.50*2$	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 4-01 d.4 0705-06	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną $1.50*3+2.00*2$	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
47	KNR 4-01 d.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej $0.90*2.00$	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
48	KNR 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego $1.00*2.00*0.25$	m ³ m ³	0.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.90*2.00*2 1.00*2.00*2	m ² m ² m ²	RAZEM 3.600 4.000	0.500
50	KNR 0-14 d.4 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. (1.10+1.00)*1.00	m ² m ²	RAZEM 2.100	7.600
51	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.82+(2.23+2.90*2+1.18+0.90*2+1.10*2)*0.10	m ² m ²	RAZEM 7.141	7.141
52	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.23+2.90*2+1.18+0.90*2+1.10*2)*2.00	m ² m ²	RAZEM 26.420	26.420
53	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.23+2.90*2+1.18+0.90*2+1.10*2)*1.00	m ² m ²	RAZEM 13.210	13.210
54	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 5.82	m ² m ²	RAZEM 5.820	5.820
55	KNR 2-02 d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą 5.82	m ² m ²	RAZEM 5.820	5.820
56	KNR 2-02 d.4 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2.23*2+2.90*2+0.90*2+1.10*2	m m	RAZEM 14.260	14.260
57	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.23*2+2.90*2+0.90*2+1.10*2)*2.00	m ² m ²	RAZEM 28.520	28.520
58	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (2.23*2+2.90*2+0.90*2+1.10*2)*2.00	m ² m ²	RAZEM 28.520	28.520
59	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.23*2+2.90*2+0.90*2+1.10*2)*1.00 5.82	m ² m ² m ²	RAZEM 14.260 5.820	20.080
60	KNR 2-02 d.4 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych (2.23*2+2.90*2+0.90*2+1.10*2)*1.00 5.82	m ² m ² m ²	RAZEM 14.260 5.820	20.080
61	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2.23*2+2.90*2+0.90*2+1.10*2)*1.00 5.82	m ² m ² m ²	RAZEM 14.260 5.820	20.080
62	KNR 0-19 d.4 1022-12	Montaż drzwi z PCV bez obróbki osadzenia 0.90*2.00 0.80*2.00	m ² m ² m ²	RAZEM 1.800 1.600	3.400
5		Pomieszczenie nr 5			
63	KNR 4-01 d.5 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.20*0.45	m ³ m ³	RAZEM 0.990	0.990
64	KNR 4-01 d.5 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*2	m m	RAZEM 3.000	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR 4-01 d.5 0705-06	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1.50*3+2.00*2	m m	8.500	8.500
66	KNR 2-02 d.5 0121-03	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm (3.41+2.20+0.90)*3.00	m ² m ²	19.530	19.530
67	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (3.41+2.20+0.90)*2*3.00	m ² m ²	39.060	39.060
68	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie okładziny posadzki i sufitu z płytek 2.20*1.73+2.20*1.68	m ² m ²	7.502	7.502
69	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.20*1.68	m ² m ²	3.696	3.696
70	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.73*1.50	m ² m ²	2.595	2.595
71	KNR 4-01 d.5 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.73*1.50	m ² m ²	2.595	2.595
72	KNR 4-01 d.5 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśni- nych (2.20+1.68)*3.00	m ² m ²	11.640	11.640
73	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7.12	m ² m ²	7.120	7.120
74	KNR 2-02 d.5 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwy- kłą 7.12	m ² m ²	7.120	7.120
75	KNR 2-02 d.5 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (3.29+2.20+0.90)*2	m m	12.780	12.780
76	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (3.29+2.20+0.90)*2*2.00	m ² m ²	25.560	25.560
77	KNR 2-02 d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (3.29+2.20+0.90)*2*2.00	m ² m ²	25.560	25.560
78	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności (3.29+2.20+0.90)*2*1.00 7.12	m ² m ² m ²	12.780 7.120	19.900
79	KNR 2-02 d.5 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych (3.29+2.20+0.90)*2*1.00 7.12	m ² m ² m ²	12.780 7.120	19.900
80	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania (3.29+2.20+0.90)*2*1.00 7.12	m ² m ² m ²	12.780 7.120	19.900
81	KNR 0-19 d.5 1022-12	Montaż drzwi PCV bez obróbki osadzenia 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	1.800
82	KNR 2-02 d.5 1218-04	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 6	szt. szt.	6.000	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	KNR 2-02 d.5 1218-04	Montaż krzeselka dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Pomieszczenie nr 6			
84	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.50*1.42*2+1.00*2.00	m ²	6.260	
				RAZEM	6.260
85	KNR 4-01 d.6 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(2.87+1.78)*3.00	m ²	13.950	
				RAZEM	13.950
86	KNR 4-01 d.6 0427-06	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²		
		(1.10+3.30)*3.00	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
87	KNR 4-01 d.6 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.35*2.00*0.45	m ³	0.315	
				RAZEM	0.315
88	KNR 4-01 d.6 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
89	KNR 4-01 d.6 0705-06	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		1.50*3+2.00*2	m	8.500	
				RAZEM	8.500
90	KNR 4-01 d.6 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.95*2.05*0.45	m ³	0.876	
				RAZEM	0.876
91	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.95*2.05*2	m ²	3.895	
				RAZEM	3.895
92	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie okładziny posadzki i sufitu z płytek	m ²		
		35.42+(8.45+4.55+4.76)*0.10	m ²	37.196	
				RAZEM	37.196
93	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.82*1.50	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
94	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(8.45+4.55+4.76)*1.50	m ²	26.640	
				RAZEM	26.640
95	KNR 4-01 d.6 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(8.45+4.55+4.76)*1.50	m ²	26.640	
				RAZEM	26.640
96	KNR 4-01 d.6 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych	m ²		
		2.82*3.00	m ²	8.460	
				RAZEM	8.460
97	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		35.42	m ²	35.420	
				RAZEM	35.420
98	KNR 2-02 d.6 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		35.42	m ²	35.420	
				RAZEM	35.420
99	KNR 2-02 d.6 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(8.45+4.55)*2	m	26.000	
				RAZEM	26.000
100	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(8.45+4.55)*2*3.00	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
101	KNR 2-02 d.6 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		(8.45+4.55)*2*3.00	m ²	78.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (8.45+4.55)*2*3.00	m ² m ²	RAZEM 78.000	78.000
103	KNR 0-19 d.6 1022-12	Montaż drzwi PCV bez obróbki osadzenia 1.00*2.00	m ² m ²	RAZEM 2.000	2.000
7		Pomieszczenie nr 7			
104	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie okien folią 1.75*2.01	m ² m ²	RAZEM 3.518	3.518
105	KNR 4-01 d.7 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
106	KNR 4-01 d.7 0349-02	Rozebranie podmurówki zmywaka z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1.70+0.60)*2*0.50*0.25	m ³ m ³	RAZEM 0.575	0.575
107	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 27.43+(6.40+4.30)*2*0.10	m ² m ²	RAZEM 29.570	29.570
108	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.70*2*1.50	m ² m ²	RAZEM 5.100	5.100
109	KNR 4-01 d.7 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (6.40+4.30)*2*1.50-5.10	m ² m ²	RAZEM 27.000	27.000
110	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6.40+4.30)*2*1.50 27.43	m ² m ² m ²	RAZEM 32.100 27.430	59.530
111	KNR 2-02 d.7 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 27.43	m ² m ²	RAZEM 27.430	27.430
112	KNR 2-02 d.7 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą 27.43	m ² m ²	RAZEM 27.430	27.430
113	KNR 2-02 d.7 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (6.40+4.30)*2	m m	RAZEM 21.400	21.400
114	KNR 2-02 d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (6.40+4.30)*2*2.00	m ² m ²	RAZEM 42.800	42.800
115	KNR 2-02 d.7 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (6.40+4.30)*2*2.00-(3.20+1.26)*1.00	m ² m ²	RAZEM 38.340	38.340
116	KNR 2-02 d.7 0829-06 z.sz. 5.7.a	Licowanie ścian płytkami dekoracyjnymi na klej metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. (3.20+1.26)*1.00	m ² m ²	RAZEM 4.460	4.460
117	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6.40+4.30)*2*2.00	m ² m ²	RAZEM 42.800	42.800
118	KNR 2-02 d.7 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych (6.40+4.30)*2*2.00	m ² m ²	RAZEM 42.800	42.800
119	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6.40+4.30)*2*2.00	m ² m ²	RAZEM 42.800	42.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	KNR 0-19 d.7 1022-12	Montaż drzwi PCV bez obróbki obsadzenia 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8		Pomieszczenie nr 8			
121	KNR 2-02 d.8 0121-03	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm 1.14*3.00-0.80*2.00	m ² m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
122	KNR 2-02 d.8 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
123	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [1.14*3.00-0.80*2.00]*2	m ² m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
124	KNR 4-01 d.8 0811-07	Rozebranie okładziny posadzki 1.52+(1.14+1.33)*0.10	m ² m ²	1.767	
				RAZEM	1.767
125	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1.33+1.14)*1.50	m ² m ²	3.705	
				RAZEM	3.705
126	KNR 4-01 d.8 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (1.33+1.14)*1.50	m ² m ²	3.705	
				RAZEM	3.705
127	KNR 2-02 d.8 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.52	m ² m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
128	KNR 2-02 d.8 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą 1.52	m ² m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
129	KNR 2-02 d.8 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (1.14+1.33)*2	m m	4.940	
				RAZEM	4.940
130	KNR 2-02 d.8 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.14+1.33)*2*2.00	m ² m ²	9.880	
				RAZEM	9.880
131	KNR 2-02 d.8 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (1.14+1.33)*2*2.00	m ² m ²	9.880	
				RAZEM	9.880
132	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.14+1.33)*2*1.00	m ² m ²	4.940	
				RAZEM	4.940
133	KNR 2-02 d.8 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych (1.14+1.33)*2*1.00	m ² m ²	4.940	
				RAZEM	4.940
134	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (1.14+1.33)*2*1.00	m ² m ²	4.940	
				RAZEM	4.940
135	KNR 0-19 d.8 1022-12	Montaż drzwi PCV bez obróbki obsadzenia 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
9		Roboty elektryczne			
136	KNNR 5 d.9 0501-01+ KNNR 5 0206-01+ KNNR 5 0308-01	Roboty elektryczne 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000