

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni na działkach 264/3, 264/4 msc. Omule  
ADRES INWESTYCJI : Działki pod inwestycje 264/3, 264/4 -obręb 14 Omule  
INWESTOR : Gmina Lubawa  
ADRES INWESTORA : Fijewo 73, 14-260 Lubawa  
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej  
BRANŻA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Drzycimski-projektant  
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data opracowania:  
15.03.2018

Data zatwierdzenia:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Utwardzenie z kostki betonowej	
	<b>RAZEM netto</b>	
	VAT	
	<b>Razem brutto</b>	

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy	km	0.100		
<b>2</b>		<b>Utwardzenie z kostki betonowej</b>				
2 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm, , wraz z rozbiórką istn. nawierzchni, podbudowy	m <sup>2</sup>	400.000		
3 d.2	D-04.01.01	Wywóz samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m <sup>3</sup>	220.000		
4 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	400.000		
5 d.2	D-08.01.01	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22, spoinowanie piaskiem	m	90.000		
6 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	7.200		
7 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m	30.000		
8 d.2	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	1.800		
9 d.2	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją.	m <sup>2</sup>	330.000		
10 d.2	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>	330.000		
11 d.2	D-05.03.23a	Regulacja-istniejącej nawierzchnia z betonowej układanej na nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowie betonowej C5/6 gr. 20 cm z regulacją istniejących urządzeń.	m <sup>2</sup>	10.000		
12 d.2	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. Humusowanie wraz z obsianiem trawą i wykoaniem trawników	m <sup>2</sup>	50.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy	km		
d.1		0.1	km	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>2</b>		<b>Utwardzenie z kostki betonowej</b>			
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm, , wraz z rozbiórką istn. nawierzchni, podbudowy	m <sup>2</sup>		
d.2		400.00	m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
3	D-04.01.01	Wywóz samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m <sup>3</sup>		
d.2		400.00*0.55	m <sup>3</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
4	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>		
d.2		400.00	m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
5	D-08.01.01	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22, spoinowanie piaskiem	m		
d.2		90.00	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
6	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2		90.00*0.08	m <sup>3</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m		
d.2		30.00	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2		30.00*0.06	m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
9	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją.	m <sup>2</sup>		
d.2		330.00	m <sup>2</sup>	330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
10	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>		
d.2		330.00	m <sup>2</sup>	330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
11	D-05.03.23a	Regulacja-istniejącej nawierzchnia z betonowej układanej na nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowie betonowej C5/6 gr. 20 cm z regulacją istniejących urządzeń.	m <sup>2</sup>		
d.2		10.00	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. Humusowanie wraz z obsianiem trawą i wykoaniem trawników	m <sup>2</sup>		
d.2		50.00	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>