

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys inwestorski		
1	Przebudowa kabli		
1.1	Odkopanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m	70
1.2	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m	70
1.3	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kolejny kabel XzTKMXpw 2x2x0,6	m	30
1.4	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel XzTKMXpw 5x4x0,6	odcinek	1
1.5	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel XzTKMXpw 2x2x0,6	odcinek	2
2	Zabezpieczenie infrastruktury		
2.1	Zabezpieczenie infrastruktury. Budowa obiektów podziemnych z rury ochronne dwudzielne.	m	94