

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 03,2023

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03,2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>WYPOSAŻENIE PLACU W URZADZENIA ZABAWOWE</b>			
1		Bujak sprężynowy Pasikonik - dostawa i montaż	szt		
d.1		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
2		Bujak sprężynowy Kucyk - dostawa i montaż	szt		
d.1		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
3		Bujak sprężynowy Żyrafa - dostawa i montaż	szt		
d.1		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
4		Piaskownica - dostawa i montaż	szt		
d.1		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
5	KNR 2-21	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m <sup>3</sup>		
d.1	0606-07	2,85	m <sup>3</sup>	2,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,850</b>
6		Pajęczyna, linarium - dostawa i montaż	szt		
d.1		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
7		Huśtawka podwójna - dostawa i montaż	szt		
d.1		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
8		Huśtawka podwójna Ptasie Gniazdo - dostawa i montaż	szt		
d.1		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
9		Zestaw Parowiec - dostawa i montaż	szt		
d.1		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
10		Zestaw Nature - dostawa i montaż	szt		
d.1		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
2		<b>WYPOSAŻENIE PLACU W SPRZĘT SPORTOWY</b>			
11		Motyl - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
12		Twister - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
13		Wioślarz - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
14		Pajacyk - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
15		Drabinka+ podciąg nóg - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
16		Orbitek - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
17		Wyciąg górny + wyciskanie siedząc - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
18		Balans - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2		Zestaw treningowy MF - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>3</b>		<b>OGRODZENIE BOISKA</b>			
20 d.3	KNR 1 0306-07	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.I-II	szt.		
		355/2,5	szt.	142	
				<b>RAZEM</b>	<b>142</b>
21 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		0,6*0,4*0,4*142	m <sup>3</sup>	13,632	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,632</b>
22 d.3	KNR 2-02 1803-03	Ogrodzenie panelowe o oczkach 50x200mm, drut gr. 5 mm, na słupkach metalowych systemowych. Wysokość panelu ogrodzenia 1,63m.	m		
		355,0-(1,1*2+2,2)	m	350,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,600</b>
23 d.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka z kształtowników stalowych i wypełnieniem panelem o szerokości 1,10m ze słupami stalowymi w komplecie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
24 d.3	KNR 2-23 0404-04	Furtka z kształtowników stalowych i wypełnieniem panelem o szerokości 1,10m ze słupami stalowymi w komplecie	kpl		
		2	kpl	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
25 d.3	KNR 2-23 0404-03	Brama z kształtowników stalowych i wypełnieniem panelem o szerokości 2,20 m ze słupami stalowymi w komplecie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
26 d.4	wycena producenta	Ławki wypożyczkowe - dostarczenie i montaż	szt		
		35	szt	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
27 d.4	wycena producenta	Kosze na odpadki - dostarczenie i montaż	szt		
		22	szt	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
28 d.4	wycena producenta	Mostek - dostarczenie i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>