

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu  
ADRES INWESTYCJI : Omule, działka nr 265, gmina Lubawa  
INWESTOR : Gmina Lubawa  
ADRES INWESTORA : 14-260 Lubawa, Fijewo 73  
BRANŻA : Konstrukcyjno - budowlana

DATA OPRACOWANIA : 26 marzec 2014

---

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-08	1.4*1.4*3	m <sup>2</sup>	5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-09	2.3*1.1*2	szt.	5.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.060</b>
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13	ceglanych na odległość do 1 km 6.4+3.2+1.77+0.62+0.37	m <sup>3</sup>	12.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.360</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2</b>		<b>Ściany fundamentowe i cokół</b>			
5	KNR K-04 d.2 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na cokole - styrodur gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		50.2*0.5	m <sup>2</sup>	25.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.100</b>
6	KNR K-04 d.2 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	25.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.100</b>
7	KNR K-04 d.2 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku mozaikowego - cokół	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	25.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3</b>		<b>Elewacja</b>			
8	KNR K-04 d.3 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach 285.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.900</b>
9	KNR K-04 d.3 0102-05	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm na ościeżach 1.05+1.125+0.7+1.425+0.75+0.95+1.1+1.1+1.45+0.95+1.175+1.05+1.125+ 1.475+0.65+0.65+1.05+0.725+0.9+0.65+0.75+1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.800</b>
10	KNR K-04 d.3 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m <sup>2</sup> ) do podłoża z cegły poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.900</b>
11	KNR K-04 d.3 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.900</b>
12	KNR K-04 d.3 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.800</b>
13	KNR K-04 d.3 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 4.2+4.5+2.8+5.7+3+3.8+4.4+4.4+5.8+3.8+4.7+4.2+4.5+5.9+2.6+2.6+4.2+2.9+ 3.6+2.6+3+4+4*3.6+85	m m	 186.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.600</b>
14	KNR K-04 d.3 0105-03	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych o fakturze baranka na gotowym podłożu poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.900</b>
15	KNNR 2 d.3 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych zewnętrznych z blachy powlekannej 22.5	m m	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
16	KSNR 2 d.3 0503-05	Rury spustowe z PCV 7*3.6	m m	 25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
17	KNNR 2 d.3 0508-04	Wiatrownice boczne (szczytowe) - dostosowanie do wykonanego docieplenia 21.4	m m	 21.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4</b>		<b>Stolarka okienna</b>			
18	KNR 0-19 d.4 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 1*0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
19	TZKNBK d.4 XXIV 0107- 03	Kraty okienne otwierane spawano-nitowane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 1.76-2.0 m2 10.65*1.4*1.4*3	kg kg	62.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.622</b>
20	TZKNBK d.4 XXIV 0110- 03	Kraty drzwiowe otwierane spawano-nitowane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.51-2.75 m2 10.65*2.3*1.1*2	kg kg	53.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.889</b>