

Fijewo, dnia 4 kwietnia 2012 roku

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.4.2012

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1

W przedmiarze robót pozycja 8 d.1 „Rozebranie istniejących schodów żelbetowych...” w ilości 4,80 m², zgodnie z obmiarem robót w tej pozycji oraz w poz. 13 d.1 „Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu...” wyliczona ilość podana w przedmiarze robót powinna być wyrażona w m³.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 1

- poz. 8 d.1. rozebranie istniejących schodów żelbetowych grub. 30 cm – powinno być 4,80 m³

- poz. 13. d.1. wywiezie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo-żelbetowych i betonowych na miejsce wskazane przez inwestora – odległość uzgodnić z inwestorem – wywóz gruzu z rozbiórki schodów pozostaje bez zmian czyli 4,80 m³.

W załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie 2

Zgodnie z projektem budowlanym rys. nr 3.3 mur oporowy należy wykonać jako żelbetowy, natomiast zgodnie z SST pozycja nr D-08.03.05/1998r. należy wykonać z bloczków betonowych.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o załączenie odpowiednich SST.

Odpowiedź 2

Mur oporowy należy wykonać jako żelbetowy w załączeniu odpowiednie specyfikacje.

Pytanie 3

W przedmiarze robót pozycja 118 d.3 „Ława pod krawężniki i obrzeża C12/15...” podano zły obmiar:

Jest: $180,00+34,00*0,07 = 182,38 \text{ m}^3$

Powinno być: $(180,00+34,00)*0,07 = 14,98 \text{ m}^3$

Prosimy o poprawienie.

Odpowiedź 3

- poz. 76 d.2. ława pod krawężniki i obrzeża C 12/15 z oporem (B-15) powinno być $(84,00+30,00)*0,07=7,98 \text{ m}^3 + 52,00*0,05=2,60 \text{ m}^3$ Łącznie= $7,98+2,60=10,58 \text{ m}^3$

- poz. 118 d.3. ława pod krawężniki i obrzeża C 12/15 z oporem (B-15) powinno być $(180,00+34,00)*0,07 = 14,98 \text{ m}^3$

W załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie 4

Projekt budowlany oraz przedmiar robót przewiduje wycinkę 6 szt. drzew kolidujących z inwestycją. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę tych drzew. Jeżeli nie, to prosimy o podanie, kto poniesie koszty związane z uzyskaniem decyzji oraz wycinką drzew.

Odpowiedź 4

Inwestor wystąpił z wnioskiem do Starosty o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie kolidujących drzew.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski