

## **Wszyscy Wykonawcy**

GKIZP.271.1.2.2021

### **WYJAŚNIENIA treści SWZ - 1**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Przebudowa przepustu w m. Łązyn na drodze Nr 147024N**”:

#### **Pytanie 1**

Zgodnie z projektem rys. nr 5 należy wykonać nawierzchnię bitumiczna o gr. 5cm, natomiast zgodnie z SST i przedmiarem robót o łącznej gr. 7cm.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

#### ***Odpowiedź 1***

*Grubość nawierzchni 3 + 4 = 7 cm.*

#### **Pytanie 2**

Zgodnie z projektem rys. nr 5 należy wykonać beton ochronny o gr, 2cm, natomiast zgodnie z SST o gr. min. 4cm.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

#### ***Odpowiedź 2***

*Beton ochronny izolacji w celu zabezpieczenia jej przed uszkodzeniami przyjąć 2 cm.*

#### **Pytanie 3**

Zgodnie z projektem rys. nr 5 nawierzchnię chodnika i opaski z kostki betonowej należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm oraz podsypce piaskowej gr. 5cm, natomiast zgodnie z SST i przedmiarem robót na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 6cm.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

#### ***Odpowiedź 3***

*Podsypka cementowo-piaskowa gr. 6 cm.*

#### **Pytanie 4**

W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25cm pod nawierzchnię bitumiczną w ilości 120,00 m<sup>2</sup>.

#### ***Odpowiedź 4***

*Z poz. 20 d3 przyjąć 120 m<sup>2</sup>.*

### **Pytanie 5**

W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić tymczasową organizację ruchu.

### **Odpowiedź 5**

*Oferta winna zwiierać koszt wykonania tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający zezwala dopisanie odpowiedniej pozycji do kosztorysu ofertowego lub wkalkulowanie kosztu w dowolną pozycję / dowolne pozycje.*

### **Pytanie 6**

W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić przepusty rurowe pod urządzenia obce (jaka długość oraz średnica).

### **Odpowiedź 6**

*KNR 2-18-0107/03 rury PCV w ilości 3 szt. x 4.0 m  $\phi$  110 mm*

### **Pytanie 7**

Przedmiar robót poz. 19 d.2 zagęszczenie nasypu w ilości 90,00 m<sup>3</sup>.

W odniesieniu do poz. 18 d.2 ilość zagęszczenia powinna wynosić  $90,00 \times 0,20 = 18,00$  m<sup>3</sup>

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź 7**

*Winno być  $120 \times 0,20 = 24$  m<sup>3</sup>*

### **Pytanie 8**

Przedmiar robót poz. 23 d.3 podsypka cementowo-piaskowa gr. 6 cm.

Podstawa wyceny KNR 2-31 0501-07 odnosi się do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej, prawidłową podstawą wyceny jest KNR 2-31 0105-05+06.

Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

### **Odpowiedź 8**

*Pozycja ta jest analogią kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm.*

### **Pytanie 9**

Przedmiar robót poz. 24 d.3 nawierzchnia z kostki betonowej.

Podstawa wyceny KNR 2-31 0511-03 odnosi się do wykonania nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zgodnie z projektem nawierzchnię chodnika i opaski należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź 9**

*Patrz odp. nr 8 (0501-05).*

### **Pytanie 10**

Umocnienie dna rzeki płytami ażurowymi.

Prosimy o podanie grubości płyt ażurowych oraz o określenie materiału jakim mają być wypełnione.

### **Odpowiedź 10**

*Płyty ażurowe o wym. 60 x 40 x 8 cm wyłożyć niesortem kamiennym z podbudowy rozebranej nawierzchni.*

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

**Wójt Gminy Lubawa**

**/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski**