
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĄŻYN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKÓW, DACHU I
ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ŚWIETLI-
CY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : Łążyn, dz. nr. 187/4, gmina Lubawa
INWESTOR : Gmina Lubawa
ADRES INWESTORA : 14-260 Lubawa, Fijewo 73
BRANŻA : Architektoniczno - budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adrian Kujawski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Jerzy Kujawski
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2011r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262660-5 Usuwanie azbestu
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262110-5 Demontaż rusztowań

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku 6.04*11.85+5.69*11.85+4.34*11.85+6.90*11.85+16.87*2.67+17.36*2.67 16.87*7.06+17.36*7.06 4.41*1.43	m ² m ² m ² m ²	 363.589 241.664 6.306	
				RAZEM	611.559
2 d.1	kalkulacja in- dywidualna	Utylizacja płyt azbestowych 611.559	m ² m ²	 611.559	
				RAZEM	611.559
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 28.60+21.70	m m	 50.300	
				RAZEM	50.300
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.00+8.00*4+4.00+3.50	m m	 43.500	
				RAZEM	43.500
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (1.50*4+5.50*2+1.00*2*6+4.00*2*2+4.50*2+3.00*2*2+2.50*2)*0.50 28.60*0.50 (9.00*3+11.86+6.90+3.35+3.40+7.06+4.41)*0.50 (3.60*2+0.80*2+2.62*2+1.50*2)*0.40	m ² m ² m ² m ²	 35.500 14.300 31.990 6.816	
				RAZEM	88.606
6 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzym-sowe,wiatrowe 11.85*4+7.06*4+3.50*2 28.60*2+1.43*2	m m m	 82.640 60.060	
				RAZEM	142.700
7 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt po- nad 24 cm 611.559	m ² m ²	 611.559	
				RAZEM	611.559
8 d.1		Wywóz materiałów z rozbiórki (blachy, deski) 1	trans- port trans- port	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Pokrycie dachu			
9	KNR 2-02 d.2 0410-04	Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. - kontrłaty 35% 611.559	m ² m ²	611.559	611.559
				RAZEM	611.559
10	KNR 2-02 d.2 0410-04	Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. - 30% łat z odzysku 611.559	m ² m ²	611.559	611.559
				RAZEM	611.559
11	KNR 2-02 d.2 0409-06	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (11.85*4+7.06*4+3.50*2+4.41)*0.20*0.025	m ³ m ³	0.435	0.435
				RAZEM	0.435
12	KNR 4-01 d.2 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (3.60+3.24+2.95+2.74+1.87+2.48+0.40*6)*2*0.50 (0.80+0.91)*2*2.50 9.00*2.50*0.5*4	m ² m ² m ²	19.280 8.550 45.000	72.830
				RAZEM	72.830
13	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 72.83	m ² m ²	72.830	72.830
				RAZEM	72.830
14	KNNR 3 d.2 0405-02	Uzupełnienie konstrukcji betonowych - naprawa czapek kominowych (3.70*0.50+3.34*0.50+3.05*0.50+2.84*0.50+1.97*0.50+2.58*0.50+0.90*1.01)*0.07	m ³ bet. m ³ bet.	0.675	0.675
				RAZEM	0.675
15	KNNR 2 d.2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 611.559	m ² m ²	611.559	611.559
				RAZEM	611.559
16	KNR 2-02 d.2 0502-01	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asf.na zimno,dwie warstwy papy,budynki mieszk. - daszki nad wejściem 3.60*0.80+2.62*1.50	m ² m ²	6.810	6.810
				RAZEM	6.810
17	NNRNKB d.2 202 0536-04	Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach 611.559+6.81	m ² m ²	618.369	618.369
				RAZEM	618.369
18	NNRNKB d.2 202 0539-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 28.60	m m	28.600	28.600
				RAZEM	28.600
19	NNRNKB d.2 202 0539-02	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 28.60*2+1.43*2	m m	60.060	60.060
				RAZEM	60.060
20	NNRNKB d.2 202 0539-03	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 11.85*4+7.06*4+3.50*2+4.41	m m	87.050	87.050
				RAZEM	87.050
21	NNRNKB d.2 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominów, obróbki przy ścianach, daszków nad wejściami, wykuszy) (1.50*4+5.50*2+1.00*2*6+4.00*2*2+4.50*2+3.00*2*2+2.50*2)*0.50 (9.00*3+11.86+6.90+3.35+3.40+7.06+4.41)*0.50 (3.60*2+0.80*2+2.62*2+1.50*2)*0.40	m ² m ² m ²	35.500 31.990 6.816	74.306
				RAZEM	74.306
22	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekanej 28.60+21.70	m m	50.300	50.300
				RAZEM	50.300
23	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy powlekanej 4.00+8.00*4+4.00+3.50	m m	43.500	43.500
				RAZEM	43.500
24	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m 16.90*8.00+5.70*4.00+4.30*4.00+17.40*8.00	m ² m ²	314.400	314.400
				RAZEM	314.400