

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Rożental - Gierłoż
ADRES INWESTYCJI : msc: Rożental-Gierłoż
INWESTOR : Gmina Lubawa
ADRES INWESTORA : Fijewo 73
WYKONAWCA ROBÓT : Niniejsze odcinki przebudowywanych dróg nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Drzycimski
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
29.04.2010

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	CPV 45 23 31 20-6 Droga w msc. Rożental						
2	CPV 45 23 31 20-6 Droga za msc. Rożental						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 23 31 20-6 Droga w msc. Rożental				
1 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m ²	108.000		
2 d.1	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	48.600		
3 d.1	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	108.000		
4 d.1	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	108.000		
5 d.1	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	108.000		
6 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej.	m ²	108.000		
7 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1544.000		
8 d.1	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1652.000		
9 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11 W - grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m ² , wraz z regulacją istniejących urządzeń	m ²	1652.000		
10 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1652.000		
11 d.1	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1652.000		
12 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 5 S - grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m ² , wraz z regulacją istniejących urządzeń	m ²	1652.000		
2		CPV 45 23 31 20-6 Droga za msc. Rożental				
13 d.2	D-06.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie (ścinka poboczy), wraz z formowaniem poboczy z gruntu rodzimego	m ²	480.000		
14 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2400.000		
15 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2400.000		
16 d.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC 11 W - grubość po zagęszcz. 2 cm - 50 kg/m ² , wraz z regulacją istniejących urządzeń	m ²	2400.000		
17 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2400.000		
18 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2400.000		
19 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 5 S - grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m ² , wraz z regulacją istniejących urządzeń	m ²	2400.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45 23 31 20-6 Droga w msc. Rożental			
1	D- d.1	04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 60.00*1.80 poszerzenie jezdni na łuku	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
2	D- d.1	04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV 108.00*0.45	m ³ m ³	48.600	
				RAZEM	48.600
3	D- d.1	04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 60.00*1.80	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
4	D- d.1	04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 60.00*1.80	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
5	D- d.1	04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 108.00	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
6	D- d.1	04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. 108.00	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
7	D- d.1	04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 8.00*8.00+20.00+20.00+30.00*7.00+220.00*4.50+50.00*4.80	m ² m ²	1544.000	
				RAZEM	1544.000
8	D- d.1	04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1652.00	m ² m ²	1652.000	
				RAZEM	1652.000
9	D- d.1	05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11 W - grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m ² , wraz z regulacją istniejących urządzeń 1652.00	m ² m ²	1652.000	
				RAZEM	1652.000
10	D- d.1	04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1652.00	m ² m ²	1652.000	
				RAZEM	1652.000
11	D- d.1	04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1652.00	m ² m ²	1652.000	
				RAZEM	1652.000
12	D- d.1	05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 5 S - grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m ² , wraz z regulacją istniejących urządzeń 60.00*1.80 8.00*8.00+20.00+20.00+30.00*7.00+220.00*4.50+50.00*4.80	m ² m ² m ²	108.000 1544.000	
				RAZEM	1652.000
2		CPV 45 23 31 20-6 Droga za msc. Rożental			
13	D- d.2	06.01.01 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie (ścinka poboczy), wraz z formowaniem poboczy z gruntu rodzimego (320.00+160.00)*0.50*2	m ² m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
14	D- d.2	04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (320.00+160.00)*5.00	m ² m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
15	D- d.2	04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2400.00	m ² m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
16	D- d.2	05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC 11 W - grubość po zagęszcz. 2 cm - 50 kg/m ² , wraz z regulacją istniejących urządzeń 2400.00	m ² m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	D- d.2 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) $(320.00+160.00)*5.00$	m ²		
			m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
18	D- d.2 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2400.00	m ²		
			m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
19	D- d.2 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral- na asfaltowa AC 5 S - grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m ² , wraz z regulacją is- tniejących urządzeń 2400.00	m ²		
			m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000